

Przedmiar robót

Remont dachu, G-dz ul. Bora Komorowskiego 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont dachu				
1.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
1.2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
1.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku gzyms 50.00*0.55*2 pas nadrynnowy 50.00*0.25*2 ogniomury 12.00*0.33*2	m ² m ² m ² m ²	 55.00 25.00 7.92	
				RAZEM	87.92
1.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 13.20*6	m m	 79.20	
				RAZEM	79.20
1.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 50.00*2	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
1.6	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (Abizol R) 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
1.7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa ZDUNBIT PF i nawierzchniowa ZDUNBIT 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
1.8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm - pas nadrynnowy 50.00*0.25*2	m ² m ²	 25.00	
				RAZEM	25.00
1.9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm - gzymsy i ogniomury 50.00*0.55*2 12.00*0.33*2	m ² m ² m ²	 55.00 7.92	
				RAZEM	62.92
1.10	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm 50.00*2	m m	 100.00	
				RAZEM	100.00
1.11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm 13.20*4	m m	 52.80	
				RAZEM	52.80
1.12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm - wylazy dachowe 1.20*4*0.40*2	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84
1.13	Wycena ind 0-10 08-01	Utylizacja papy wraz z wywozem 600.00*0.003*3	m ³ m ³	 5.40	
				RAZEM	5.40