RZUT PODWČRZA





ZESTAWIENIS STALI WIENIEC

Lp	przekroj	długość[mm]	ilość	ciężar
1	fi 10mm	6900	8 szt	12 kg
2	fi 10mm	3500	8 szt	6 kg
3	fi 6mm	640	84 szt	4 kg
RAZEM CIĘŻAR :				22 kg

WIENIEC W-1



SCHODY ZEWNĘTRZNY TYP B

- oczyścić stopnie z kurzu i zanieczyszczeń i odbić luźne fragmenty betonu
- uzupełnić uszkodzenia i braki w stopniach– sczepna ATLAS ADHER siatka RABITZA i naprawcza ATLAS FILER
- schody wykończyć – malowanie farba do betonu BETONDUR

PROJ-REM
Paulina Drewek– Józefiak
ul. Pocztowa 2/9
86–300 Grudziądz
tel: 501–164–022

OBIEKT:	ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES:	UL. Pańska 23 w Grudziądzu		SKALA: 1:100
INWESTOR:	MPGN Sp.zo.o.		DATA:
TEMAT:	rzut podw· rza i schody zewnňtrzne		09/2011
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0037/ /ZOOK/06		34