

TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU ŚCIAN PRZYLEGŁEGO BUDYNKU W PODWÓRZU:

- docieplenie nie wykończonej ściany styropianem elewacyjnym EPS gr. 10cm w systemie ATLAS
- zagruntowanie CERPLASTEM i wykończenie mineralnym tynkiem CERMIT SN-MAL ATLAS
- malowanie farbami silikonowymi według kolorystyki

LEGENDA:

(Dz4) – projektowana nowa stolarka drzwiowa według "Zestawienia stolarki" rys. nr 22

OPIS DODATKOWY :

- projektuje się nową rynne Ø125 i rurę spustową Ø100 z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
- projektuje się nowe opierzenie muru ogniowego z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,60mm

InterBUD
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
Olgierd Nagórski
ul. Piłsudskiego 20
86-300 Grudziądz
tel/fax (56)46233-31

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
LOKALIZACJA:	ul. Rynek 10, 86-300 Grudziądz			SKALA:
INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu			1:100
ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			DATA:
TEMAT:	**ELEWACJA PRZYLEGŁEGO BUDYNKU W PODWÓRZU**			9/2013
Projektant:		Nr uprav.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Olgierd Nagórski		588/71-Bg		4