




ODTWORZENIE DETALI ARCHYTEKTONICZNYCH:

- wyźłobienia w tynku wokół okien oraz pomiedzy nimi należy odtworzyć wg stanu istniejącego- wymiary i dokładny kształt pobrać z natury
- płaskorzeźby "A" i "B" po dokładnym oczyszczeniu z brudu i resztek farby należy odtworzyć wg stanu istniejącego; elementy całkowicie zniszczone odtworzyć odlewami z gipsu lub drobne naprawy wykonać przy użyciu mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS ZŁOTY WIEK SM;
- cołość zagruntować UNI-GRUNTEM ATLAS i następnie pomalować farbą silikonową ATLAS wg kolorystyki



InterBUD		OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	SKALA:
Biuro Obsługi		LOKALIZACJA:	ul. Nodgera 15-17, 86-300 Grudziądz	1:20
Budownictwa		INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu	DATA:
i Nieruchomości		ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	2/2011
Olgierd Nagórski		TEMAT:	ODTWORZENIE DETALI ARCHYTEKTONICZNYCH	
ul. Piłsudskiego 20		Opracował:	Nr upraw	Podpis
86-300 Grudziądz		mgr inż. Olgierd Nogórski	588/71-Bg	
tel/fax (56) 46233-31				