



remont ścian i podłogi strychu według opisu technologii

remont ścian i podłogi strychu według opisu technologii



S-1

- projektowana podłoga z desek gr. 32mm malowana modyfikowaną emalią do drewna odporną na ścieranie w kolorze matowym RAL 8003
- projektowana membrana wysokoparoprzepuszczalna 1400-2000g/m²/24h
- projektowana izolacja z wełny mineralnej gr. 15cm-0,039 W/m²K między istniejącymi belkami 9x19cm i projektowanymi nadbitkami na belki 5x12cm
- projektowana izolacja z folii paroizolacyjnej (żółtej) gr. 0,2mm
- istniejące wsuwki z podsufitką



27 28 15 585 27