


remont ścian i podłogi strychu według opisu technologii

N1 – remont szybu naświetla według rysunku szczegółowego nr 18



S-1

- TECHNOLOGIA OCIEPLENIA STROPU PODDASZA W CZĘŚCI STRYCHOWEJ
- projektowana podłoga z desek gr. 32mm malowana modyfikowaną emalią do podłóg drewnianych w kolorze matowym RAL 8003
 - projektowana membrana wysokoparoprzepuszczalna 1400–2000g/m²/24h
 - projektowana izolacja z wełny mineralnej gr. 15cm– 0,039 W/m²K między istniejącymi belkami 9x19cm i projektowanymi nadbitkami na belki 5x12cm
 - projektowana izolacja z folii paroizolacyjnej (żółtej) gr. 0,2mm
 - istniejące wsuwki z podsufitką

D-1

- TECHNOLOGIA REMONTU POŁĄCZI:
- rozbórka istniejącego pokrycia z deskowaniem
 - projektuje się nad częściami mieszkalnymi ułożenie wełny mineralnej gr. 15cm– 0,039 W/m²K na folii paroizolacyjnej (żółtej) gr. 0,2mm
 - ułożenie nowego deskowania z impregnowanych desek gr. 25mm
 - ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – PYEPV 200–S46
 - ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS– PYEPV 200 S46

REMONT ŚCIAN NA PODDASZACH W CZĘŚCIACH STRYCHOWYCH:

- skucie luźnych tynków, oczyszczenie powierzchni
- zagruntowanie całej powierzchni UNI–GRUNTEM ATLAS
- uzupełnienie ubytków tynkiem cem.–wap. (ok. 30% powierzchni)
- malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym

Zestawienie projektowanego drewna według rys. nr 35

Drewno sosnowe C27
Impregnacja Fobosem M4
do stopnia niezapalności

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KOSTRUKCJI:

- Kr1 / Kr2 – krokwie o przekroju 10x16cm
P1 – płotwie o przekroju 12x16cm
S1 / S2 – słupki o przekroju 12x12cm
MS1 – miecze słupów 10x12cm
M1 – murytaty o przekroju 12x12cm

InterBUD Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości Olgiard Nagórski ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz tel/fax (56)46233-31	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	SKALA:	
	LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziądz	1:50	
	INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu	DATA:	
	ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	9/2013	
	TEMA:	RZUT KONSTRUKCYJNY DACHU CZĘŚCI STRYCHOWEJ - UL. DŁUGA 6	Podpis	Rys.nr.
	Projektant:	Nr upraw.		
	mgr inż. Olgiard Nagórski	568/71-Bg		
				17