


remont ścian i podłogi strychu według opisu technologii

N1 – remont szybu naświetla według rysunku szczegółowego nr 18



- REMONT ŚCIAN NA PODDASZACH W CZĘŚCIACH STRYCHOWYCH:
- skucie luźnych tynków, oczyszczenie powierzchni
 - zagruntowanie całej powierzchni UNI–GRUNTEM ATLAS
 - uzupełnienie ubytków tynkiem cem.–wap. (ok. 30% powierzchni)
 - malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym

- UWAGA:
- istniejące elementy konstrukcji drewnianej stropów i dachów do oczyszczenia ściernego i impregnacji FOBOSEM M4 do stopnia niezapalności
 - dokładny wymiar lokalizacji projektowanych schodów strychowych przyjąć z natury między belkami stropowymi

InterBUD		OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości		LOKALIZACJA: ul. Długa 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziądz	SKALA: 1:50
ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz		INWESTOR: M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu	DATA: 9/2013
tel/fax (56)46233-31		ADRES: ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
		TEMA: RZUT PODDASZA	
		Projektant: mgr inż. Olgierd Nagórski	Nr upraw. 588/71-Bg
		Podpis	Rys.nr.
			13