

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji od strony zewnętrznej filarki międzyokienne
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowców 1-3 86-300 Grudziądz
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Curie - Skłodowskiej 5-7
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : S.Szponder (Roboty budowlane)
DATA OPRACOWANIA : 4 październik 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4 październik 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont elewacji w poziomie parteru					
1		Filarki			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
d.1	0427-07	Filarki międzyokienne			
	analogia	1.70*0.40*23	m ²	15.64	
				RAZEM	15.64
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - filarki międzyokienne obłożone listwami boazerijnymi	m ²		
d.1	0426-02				
	analogia	1.70*0.40*17	m ²	11.56	
				RAZEM	11.56
3	NNRNKB	(z.II) Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wym. 1x1,5 cegły z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m		
d.1	202 0156-02				
		1.70*23	m	39.10	
				RAZEM	39.10
4	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	filarki od wewnątrz			
		1.70*(0.40+0.10*2)*23	m ²	23.46	
				RAZEM	23.46
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04				
		1.70*(0.40+0.10*2)*23	m ²	23.46	
				RAZEM	23.46
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03				
		1.70*(0.40+0.10*2)*23	m ²	23.46	
				RAZEM	23.46
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	filarki po zdjęciu boazerii			
		1.70*0.40*17	m ²	11.56	
				RAZEM	11.56
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03				
		1.70*0.40*17	m ²	11.56	
				RAZEM	11.56
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1	2609-01				
		1.70*0.40*17	m ²	11.56	
				RAZEM	11.56