

– istniejące krokwie 16x8cm

wykonanie deskowania pełnego z deski 30mm  
mocowania na gwoździe do istniejącej krokwi..

projektowane dołożenie nowej  
krokwi 8x6cm, opartej na przedłużeniu murłaty  
wykonanie deskowania pełnego z deski 30mm  
ułożenie zdemontowanej dachówki  
oraz dołożenie nowej dachówki  
analogicznej jak istniejąca oraz  
dachówki szczytowej

wydłużenie murłaty 14x14cm  
o 25 cm poza lico ściany

mocowana fi12co 40cm i na jaskółczy ogon z stara murłatą

– lico ściany przed termomodernizacją  
– projektowana termomodernizacją gr 14cm

połączenie krokwi w kalenicy na styk z nakładkami z blaszki  
zbijane na gwoździe  
połączenie krokwi z łątką na dotyk i na gwoździe  
połączenie krokwi z murłatą na wręb

**PROJ-REM**

Paulina  
Drewek- Józefiak

ul. Pocztowa 2/9  
86-300 Grudziądz  
tel: 501-164-022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	UL. LIBELTA 14/14A 86-300GRUDZIĄDZ	SKALA:	
INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.	1:25	
ADRES:	GRUDZIĄDZ UL.Curie – Skłodowskiej 5-7	DATA:	
TEMAT:	szczegół przedłużenia murłaty i kalenicy	09/2016	
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/12		11a