

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Śniadeckich 44		
1.1.	Element: Remont balkonów		
1.1.1.	KNR 04-01-0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 1.67*0.90*10	15.030
		Jm. m2	Razem: 15.030
1.1.2.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.72+0.93*2)*0.25*10	8.950
		Jm. m2	Razem: 8.950
1.1.3.	KNR 02-02-0506-0100	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 (1.72+0.93*2)*0.25*10	8.950
		Jm. m2	Razem: 8.950
1.1.4.	KNR 04-01-0519-0600	Rozbiórka izolacji z papy na balkonach betonowych - pierwsza warstwa 1.67*0.90*10	15.030
		Jm. m2	Razem: 15.030
1.1.5.	KNR 04-01-0519-0700	Rozbiórka izolacji z papy na balkonach betonowych - następna warstwa 15.03	15.030
		Jm. m2	Razem: 15.030
1.1.6.	KNR 04-01-0701-0800	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na spodach i bokach balkonów 1.67*0.90*10+1.67*0.15*10+0.90*0.15*20	20.235
		Jm. m2	Razem: 20.235
1.1.7.	KNR 00-17-2608-0200	Przygotowanie podłoża spodów balkonów- impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 20.235	20.235
		Jm. m2	Razem: 20.235
1.1.8.	KNR 00-17-2608-0400	Przygotowanie podłoża spodów balkonów - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 20.235	20.235
		Jm. m2	Razem: 20.235
1.1.9.	KNR 04-01-0716-0800	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z bet. zwirowych na spodach balkonów 20.235	20.235
		Jm. m2	Razem: 20.235
1.1.10.	KNR 02-02-1106-0100	Warstwa spadkowa cementowa .Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25mm 15.03	15.030
		Jm. m2	Razem: 15.030
1.1.11.	KNR-W 02-02-0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 15.03	15.030
		Jm. m2	Razem: 15.030
1.1.12.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie obramowania z kątownika (1.67+0.90*2)*10	34.700
		Jm. m	Razem: 34.700
1.1.13.	NNRNKB 02-02-0618-0200	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na balkonach 15.03*2	30.060
		Jm. m2	Razem: 30.060
1.1.14.	KNR-W 02-02-1116-0200	Warstwa dociskowa izolację.Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm 15.03	15.030

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 15.030
1. 1.15.	KNR 02-02-0617-0600	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem 1.67*10+0.90*20	34.700
		Jm. m	Razem: 34.700
1. 1.16.	KNR 04-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną kątownika 34.70	34.700
		Jm. m	Razem: 34.700
1. 1.17.	KNR 02-02-1505-1000	Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - spodów balkonów 15.03	15.030
		Jm. m2	Razem: 15.030
1. 1.18.	KNR 02-02-1209-0200	Balustrady balkonowe proste - wykonanie pochwyty stalowego na balkonach do przepisowej wysokości 1.10 (1.67+0.9*2)*10	34.700
		Jm. m	Razem: 34.700
1. 1.19.	KNR 04-01-1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 34.7*1.1	38.170
		Jm. m2	Razem: 38.170
1. 1.20.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.136*10	1.360
		Jm. m3	Razem: 1.360
1. 1.21.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 0.136*10	1.360
		Jm. m3	Razem: 1.360

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2.	Element: Wymiana drzwi do mieszkań		
1. 2. 1.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 6	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.000
1. 2. 2.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.0*6	10.800
		Jm. m2 Razem:	10.800
1. 2. 3.	KNR 04-01-0904-0100	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 6	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.000
1. 2. 4.	KNR 04-01-0207-0100	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 0.9*6	5.400
		Jm. m Razem:	5.400
1. 2. 5.	KNR 04-01-0411-0800	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 6	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.000
1. 2. 6.	KNR 04-01-0920-2000	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 6	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.000
1. 2. 7.	KNR 04-01-0708-0100	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm - wariant 1 2.04*4*6+0.9*2*6	59.760
		Jm. m Razem:	59.760
1. 2. 8.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.04*4*6+0.90*2*6+0.7*2*6)*0.1+(1.15*0.1*6)	7.506
		Jm. m2 Razem:	7.506
1. 2. 9.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.2	0.200
		Jm. m3 Razem:	0.200
1. 2.10.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.2	0.200
		Jm. m3 Razem:	0.200
1. 2.11.	KNR-W 02-02-1025-0300	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 6	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.000
1. 2.12.	KNR 04-01-0920-2400	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych wkładka patentowa 6	6.000
		Jm. szt. Razem:	6.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Śniadeckich 40		
1. 1.	Element: Wymiana drzwi do mieszkań		
1. 1. 1.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 1. 2.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.0*2	3.600
		Jm. m2	Razem: 3.600
1. 1. 3.	KNR 04-01-0904-0100	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 1. 4.	KNR 04-01-0207-0100	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 0.9*2	1.800
		Jm. m	Razem: 1.800
1. 1. 5.	KNR 04-01-0411-0800	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 1. 6.	KNR 04-01-0920-2000	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 1. 7.	KNR 04-01-0708-0100	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm - wariant 1 2.04*4*2+0.9*2*2	19.920
		Jm. m	Razem: 19.920
1. 1. 8.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.04*4*2+0.90*2*2+0.7*2*2)*0.1+(1.15*0.1*6)	2.962
		Jm. m2	Razem: 2.962
1. 1. 9.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.2	0.200
		Jm. m3	Razem: 0.200
1. 1.10.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.2	0.200
		Jm. m3	Razem: 0.200
1. 1.11.	KNR-W 02-02-1025-0300	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 1.12.	KNR 04-01-0920-2400	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych wkładka patentowa 2	2.000
		Jm. szt.	Razem: 2.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Śniadeckich 24		
1. 1.	Element: Remont balkonów		
1. 1. 1.	KNR 04-01-0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 1.67*0.90*6	9.018
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1. 2.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1.72+0.93*2)*0.25*6	5.370
		Jm. m2	Razem: 5.370
1. 1. 3.	KNR 02-02-0506-0100	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1 (1.72+0.93*2)*0.25*6	5.370
		Jm. m2	Razem: 5.370
1. 1. 4.	KNR 04-01-0519-0600	Rozbiórka izolacji z papy na balkonach betonowych - pierwsza warstwa 1.67*0.90*6	9.018
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1. 5.	KNR 04-01-0519-0700	Rozbiórka izolacji z papy na balkonach betonowych - następna warstwa 9.018	9.018
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1. 6.	KNR 04-01-0701-0800	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na spodach i bokach balkonów 1.67*0.90*6+1.67*0.15*6+0.90*0.15*12	12.141
		Jm. m2	Razem: 12.141
1. 1. 7.	KNR 00-17-2608-0200	Przygotowanie podłoża spodów balkonów - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 12.141	12.141
		Jm. m2	Razem: 12.141
1. 1. 8.	KNR 00-17-2608-0400	Przygotowanie podłoża spodów balkonów - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 12.141	12.141
		Jm. m2	Razem: 12.141
1. 1. 9.	KNR 04-01-0716-0800	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z bet. zwirowych na spodach balkonów 12.141	12.141
		Jm. m2	Razem: 12.141
1. 1.10.	KNR 02-02-1106-0100	Warstwa spadkowa cementowa. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25mm 9.018	9.018
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1.11.	KNR-W 02-02-0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 9.018	9.018
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1.12.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie obramowania z kątownika (1.67+0.90*2)*6	20.820
		Jm. m	Razem: 20.820
1. 1.13.	NNRNKB 02-02-0618-0200	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na balkonach 9.018*2	18.036
		Jm. m2	Razem: 18.036
1. 1.14.	KNR-W 02-02-1116-0200	Warstwa dociskowa izolację. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm 9.018	9.018

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1.15.	KNR 02-02-0617-0600	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem 1.67*6+0.90*12	20.820
		Jm. m	Razem: 20.820
1. 1.16.	KNR 04-01-1212-2700	Jednokrotne malowanie farbą olejną kątownika 20.82	20.820
		Jm. m	Razem: 20.820
1. 1.17.	KNR 02-02-1505-1000	Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - spodów balkonów 9.018	9.018
		Jm. m2	Razem: 9.018
1. 1.18.	KNR 02-02-1209-0200	Balustrady balkonowe proste - wykonanie pochwyty stalowego na balkonach do przepisowej wysokości 1.10 (1.67+0.9*2)*6	20.820
		Jm. m	Razem: 20.820
1. 1.19.	KNR 04-01-1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20.82*1.1	22.902
		Jm. m2	Razem: 22.902
1. 1.20.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.136*6	0.816
		Jm. m3	Razem: 0.816
1. 1.21.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 0.136*6	0.816
		Jm. m3	Razem: 0.816

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 2.	Element: Wymiana drzwi do mieszkań		
1. 2. 1.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.000
1. 2. 2.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.0*3	5.400
		Jm. m2	Razem: 5.400
1. 2. 3.	KNR 04-01-0904-0100	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.000
1. 2. 4.	KNR 04-01-0207-0100	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań 0.9*3	2.700
		Jm. m	Razem: 2.700
1. 2. 5.	KNR 04-01-0411-0800	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.000
1. 2. 6.	KNR 04-01-0920-2000	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.000
1. 2. 7.	KNR 04-01-0708-0100	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - wariant 1 2.04*4*3+0.9*2*3	29.880
		Jm. m	Razem: 29.880
1. 2. 8.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.04*4*3+0.90*2*3+0.7*2*3)*0.1+(1.15*0.1*3)	3.753
		Jm. m2	Razem: 3.750
1. 2. 9.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.2*3	0.600
		Jm. m3	Razem: 0.600
1. 2.10.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.6	0.600
		Jm. m3	Razem: 0.600
1. 2.11.	KNR-W 02-02-1025-0300	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.000
1. 2.12.	KNR 04-01-0920-2400	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych wkładka patentowa 3	3.000
		Jm. szt.	Razem: 3.000