

DANE WYKŁADOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Grudziądz, ul. Pruszyńskiego 4

Przedmiar robót

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Nazwa inwestycji : Remont dachu budynku mieszkalnego

Adres inwestycji : Grudziądz, ul. Pruszyńskiego 4

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami

Adres inwestora : Grudziądz, ul. Mickiewicza 23

Biurow kosztorysowe : MPGN, Grudziądz, ul. Mickiewicza 23

Branża : Budowlana

Sporządziła : Bogumiła Onisk

Data opracowania : 5-12-2006 r.

Sporządziła:

SPECJALISTA
d/s Kosztorysowania
i Przygotowania Inwestycji
Bogumiła Onisk

DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kd.07.01-Remont dachu, G-dz ul.Pruszyńskiego 4

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

1. Pokrycie dachu

- rozbiórka starego pokrycia z papy wraz z utylizacją w pasie podrynnowym szer. 50cm - 2 warstwy
- wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynk. gr. 0,50mm na dachu
- wymiana rynny fi 18cm i rur spustowych fi 12cm z blachy ocynk. gr. 0,50 mm
- ułożenie 1-warstwy papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS typ Zdunbit WF PYE PV 200 S4
- wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys sporządzić metodą szczegółową
- ilość jednostek przedmiarowych została ujęta orientacyjnie,
- faktyczna ilość robót budowlanych będzie rozliczona kosztorysem zamiennym na podstawie książki obmiarów,
- do wyceny należy przyjmować normy zużycia materiałów podane przez producentów, zgodnie z technologią wykonania robót, które zostaną rozliczone wg ilości faktycznie wykonanych
- koszty pracy rusztowania na czas wykonywania robót, opłaty za wysypisko gruzu - stanowią koszt wykonawcy
- odległość i miejsce wysypiska gruzu wykonawca robót ustali indywidualnie

Przedmiar robót

Kd.07.01-Remont dachu, G-dz ul.Pruszyńskiego 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	45261000-4	01. Remont dachu			
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pod pas podrynnowy (49,00+11,00)*0,50*2	m ² m ²	 60,00	
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa <przedmiar j.w.> 60,00	m ² m ²	RAZEM 60,00	60,00
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9,00*4	m m	RAZEM 36,00	60,00
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 49,00*2+11,00*2	m m	RAZEM 120,00	36,00
5	KNR 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników (z izolatorami) na ścianie ceglanej 28	szt. szt.	RAZEM 28,00	120,00
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej pas podrynnowy - gzyms (49,00+11,00)*0,45*2 pas nadrynnowy (49,00+11,00)*0,33*2	m ² m ² m ²	RAZEM 54,00 39,60	28,00
7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (49,00+11,00-0,45)*0,45*2	m ² m ²	RAZEM 53,60	93,60
8	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 539,00-60,0	m ² m ²	RAZEM 479,00	53,60
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - Z.dunbit PF (49,00+11,00)*0,50*2	m ² m ²	RAZEM 60,00	479,00
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z zagrunto- waniem podłoża - Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia PYE PV 200 S4 49,00*11,00	m ² m ²	RAZEM 539,00	60,00
11	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm (49,00+11,00)*2	m m	RAZEM 120,00	539,00
12	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm 13,20*4	m m	RAZEM 52,80	120,00
13	Wycena indywidualna	Utylizacja papy wraz z wywozem 60,00*0,003*2	m ³ m ³	RAZEM 0,36	52,80
14	Wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -ob- róbki blacharskie 3,14*0,10*0,5*36,00*0,05 3,14*0,18*0,5*120,0*0,02 93,60*0,02 0,15*0,15*0,30*28	m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 0,28 0,68 1,87 0,19	0,36
				RAZEM	3,02