


REMONT BALKONU



malowanie balustrad farbą chlorokauczkową dwukrotnie w kolorze czarnym matowym

Naroża balkonów szczegół "A"

- oczyścić szczotka metalową skorodowane elementy stalowe
- przyspawać krótkie pręty stalowe fi 8 co 15-20cm
- wyszpałkować cegłą i zaprawą TEN 10
- obłożyć siatką Rabitza
- wykonać obrzutkę z tynku cementowego
- następnie odtworzyć ornamenty w technologii Atlas Złoty Wiek

SZCZEGÓŁ "A"

pręty fi 8 co 15-20cm

istniejąca belka balkonu do oczyszczenia z korozji

wyszpałdowanie gruzem z cegły na zaprawie szybkowiążącej TEN 10

PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA REMONTU BALKONU

- rozbiórka istniejącej posadzki cementowej, izolacji i obróbek
- płytę balkonu wyrównać zaprawą TEN-10 ATLAS gr 5 - 8 mm
- powłoka gruntująca ABIZOL R-TYTAN Profesjonal
- warstwa papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS - PYEPV 200-S46
- opierzenie balustrady z blachy cynkowo-tytanowej po obwodzie gr 0,6 mm
- warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS-PYEPV 200-S46
- posadzka cementowa 3,5-5cm z betonu B-20 ze spadkiem 1,5% w kierunku odpływu

- Od spodu i na bokach płyty balkonowej projektuje się :
- tynk Atlas Złoty wiek RZM
 - malowanie farbą silikonową dwukrotnie w kolorze ścian elewacji

ZESTAWIENIS STALI - "A"/1 balkon

| Lp | pręt | długość | ilość | ciężar |
|--------------------------|------|----------|---------|--------|
| 1 | fi 8 | 10-15 cm | ~40 szt | 1 kg |
| 2 | fi 8 | ~305 cm | ~2 szt | 1 kg |
| RAZEM ciężar / 3 balkony | | | | 6 kg |

PROJ-REM

Paulina
Drewek- Józefiak

ul. Pocztowa 2/9
86-300 Grudziądz

tel: 501-164-022

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|
| OBIEKT: | ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO | | |
| ADRES: | UL. Pańska 23 W Grudziądzu | | SKALA: 1:50 |
| INWESTOR: | MPGN Sp.zo.o. | | DATA: |
| TEMAT: | remont balkonu | | 09/2011 |
| Projektant: | Nr upraw. | Podpis | Rys.nr. |
| mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak | KUP/0037/ /ZOOK/06 | | 15 |