


1	dachówka ceramiczna- karpiówka układana w koronkę
	łaty impregnowane 40x60mm
	kontrłaty impregnowane 25x60mm
	membrana wysokoparoprzepuszczalna 1400-2000g/m ² /24h
	istniejące krokwie 10x12cm

2	ocieplenie w technologii ATLAS- -STOPTER- styropian gr.6cm
	deski ażurowe gr. 25mm
	ocieplenie wełną mineralną gr. 10cm
	konstrukcja drewniana ścianki
	istniejące płyty GK na ruszcie z łąt



PROJ-REM Paulina Drewek- Józefiak ul. Pocztowa 2/9 86-300 Grudziądz tel: 501-164-022	OBIEKT:	ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		
	ADRES:	UL. Pańska 23 W Grudziądzu		SKALA: 1:50
	INWESTOR:	MPGN Sp.ż.o.o.		DATA:
	TEMAT:	•: & ^* 5Ÿ\æ} Ą Ą\æ Ą a•:\æ} ^{		09/2011
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
	mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak	KUP/0037/ /ZOOK/06		25