


OCIEPLENIE POŁACI DACHU W LOKALACH MIESZKALNYCH



LEGENDA:

- 1 dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę
- 2 kontrłaty 25x60mm
- 3 łaty 40 x 60 mm
- 4 membrana wysokoparoprzepuszczalna
- 5 krokiew – oczyścić i zagruntować FOBOSEM
- 6 wlna mineralna gr 14cm typu ROCKTON– ROCKWOOL
- 7 łata impregnowana 40x 60mm/ruszt systemowy
- 8 folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm
- 9 –istniejąca podsufitka w lokalach mieszkalnych

UWAGA:

Z powodu braku dostępu do konstrukcji dachu od lokali mieszkalnych ocieplenie dachu wykonywane od strony połaci dachu.

<div><div><div>PROJ-REM</div><div>Paulina Drewek– Józefiak</div></div><div>ul. Pocztowa 2/9 86-300 Grudziądz tel: 501-164-022</div></div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.CHEŁMIŃSKA 156-158 86-300GRUDZIĄDZ		SKALA:
	INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.		1:10
	ADRES:	86-300 GRUDZIĄDZ UL. MICKIEWICZA 19		DATA:
	TEMAT:	OCIEPLENIE POŁACI DACHU		06/2012
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
	mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0037/ZOOK/06		21