

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Śniadeckich		
1. 1.	Element: Remont pokrycia dachu		
1. 1. 1.	KNR 04-01-0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 110.0*2	220.000
		Jm. m	Razem: 220.000
1. 1. 2.	KNR 04-01-0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	
		Pas nadrynnowy 110.0*2*0.25	55.000
		Pas podrynnowy 110.0*2*0.33	72.600
		Ogniomur 10*3*0.33	9.900
		Jm. m2	Razem: 137.500
1. 1. 3.	KNR 04-01-0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15*6	90.000
		Jm. m	Razem: 90.000
1. 1. 4.	KNR-W 02-02-0504-0100	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 110.0*10.0	1100.000
		Jm. m2	Razem: 1100.000
1. 1. 5.	KNR 02-02-0506-0100	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej	
		Pas nadrynnowy 110*2*0.25	55.000
		Jm. m2	Razem: 55.000
1. 1. 6.	KNR 02-02-0506-0201	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	
		Pas podrynnowy 110.0*2*0.33	72.600
		Ogniomur 10.0*3*0.33	9.900
		Jm. m2	Razem: 82.500
1. 1. 7.	KNR 02-02-0510-0401	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej 15*6	90.000
		Jm. m	Razem: 90.000
1. 1. 8.	KNR 04-01-0519-0100	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu przyjęto 20 % pow. dachu 1100.0*0.20	220.000
		Jm. m2	Razem: 220.000
1. 1. 9.	KNR-W 02-02-0504-0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	
		kominy wentylacyjne 1.20*14*0.45+0.40*14*0.45	10.080
		Jm. m2	Razem: 10.080
1. 1.10.	KNR 04-01-0519-0300	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 36	36.000
		Jm. szt.	Razem: 36.000
1. 1.11.	KNR 04-01-1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych	
		Deflektory dachowe 7*5.55	38.850

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem:
1. 1.12.	KNR 04-01-0519-0600	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa pasa nadrynnowy 110.0*0.50*2	38.850
			110.000
1. 1.13.	KNR 04-01-0519-0700	Jm. m2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa pas nadrynnowy 110.0*0.50*2*2	110.000
			220.000
1. 1.14.	KNR-W 02-02-0504-0200	Jm. m2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	220.000
		pas nadrynnowy 110.0*0.50*2	110.000
		Jm. m2	Razem:
			110.000