


- Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy tytanowa – cynkowej gr. 0,6 mm
 - Pokrycie dachu z płyt azbestowych należy rozebrać przy pomocy koncesjonowanej firmy. Projektuje się wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy tytanowa – cynkowej gr. 0,8mm układanej w "KARO". Zadaszenia lukarn, wieżyczek i wieży oraz ściany boczne wykonać z blachy tytanowa – cynkowej układanej na rombek leżący gr. 0,6mm. Pokrycie dachu facjat z papy wg opisu poniżej, ściany boczne z blachy tytanowo – cynkowej układanej na rombek leżący.
 - Plaszczyzny kryte papą, również podlegają wymianie. Należy zerwać wszystkie warstwy papy, rozebrać deskowanie, krokwie, murfaty, dokonać oceny stanu technicznego pozostałych elementów konstrukcji, ewentualne uszkodzenia poddać wymianie. Wymienić również izolację termiczną i wykonać kominki wentylujące przestrzeń dachu nad częścią mieszkalną w ilości 1sz/50 m2. Powierzchnię pości dachu po remoncie dachu i deskowania pokryć:
 - papą podkładową mocowaną mechanicznie na włókninie poliestrowej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM
 - papą termoizgrzewalną wierzchniego krycia np. Junior WF
 - Szybki Profil SBS gr. 4,4 mmkominki wentylacyjne – 6 szt. (1sz. na 50m2)
- Z istniejących kominów należy skrócić tynk, wskazane na rysunku kominy rozebrać ponad dachem i wymurować nowe z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem. – wap. M5. Wszystkie kominy należy zaizolować preparatem zmniejszającym nasiąkliwość cegieł. Ściany kominu należy osiatkować siatką Ledóchowskiego oraz otyłkować tynkiem cem. – wap. M5 i pomalować farbą elewacyjną na kolor szary NCS S 5000–N.



INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz				
ZAMÓWNIK: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu załącznik nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudziądz				
PROJEKTANT: ul. Wileńska 9/29 86-300 Grudziądz tel./kom. 663 304 262 tel./fax. (56) 6438560 e-mail: markiewicz.anna@opoczta.fm				
Pracownia Architektoniczno - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Markiewicz				
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU - REMONT		SKALA: 1:50	RODZAJ: BUDOWLANA	
PRAZ: PBW		DATA: 26.08.2013r.	NR ARCHIWIZACJI: B-13	
FUNKCJA: PROJEKTANT	AUTOR: mgr inż. Anna Markiewicz	NR UPRAWNIENI KUP/0005/POCK/12	BRANŻA: BUDOWLANA	PODPIS: