



BALKON TYP II – szt. 2
PIĘTRO I,II



UWAGA: Rozstaw belek oraz wysięg należy sprawdzić z natury.

| |
|--------------------------------|
| posadzka cementowa gr. 40 mm |
| papa termozgrzewalna gr. 5 mm |
| warstwa spodkowa gr. 30 mm |
| styropian EPS100-038 gr. 60 mm |
| folia polietylenowa |
| płyta żelbetowa C16/20 gr.80mm |
| siećka Ledóchowskiego |
| obruszka renowacyjna gr. 5 mm |
| tylnk renowacyjny gr. 10mm |

| | | | |
|--|--|---|--|
| INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Miłkiewicza 23, 86-300 Grudziądz | | | |
| INWENTYRIACJA: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Miłkiewicza 23, 86-300 Grudziądz działka nr 43 obr. 0051 pcd. ewkl. Grudziądz | | | |
| PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Martkiewicz | | | |
| MAZWA TYTUŁU: REMONT BALKONU TYP II | | | |
| PRZEBUD: PBW | | DATA: 26.08.2013r. | |
| FUNKCJA: PROJEKTANT | | NR UPRAWNIENI: KUP/1005/P00K/12 | |
| AUTOR: mgr inż. Anna Martkiewicz | | BRANŻA: BUDOWLANA | |
| PROJEKTANT: mgr inż. Anna Martkiewicz | | PODPIS: | |