


BALKON TYP V – szt. 2
PIĘTRO III



posadzka cementowa gr. 40 mm
papa termozgrzewalna gr. 5 mm
warstwa spodkowa gr. 30 mm
styropian EPS100–038 gr. 60 mm
folia polietylenowa
plyta żelbetowa C16/20 gr.80mm
siatka Ledóchowskiego
obruszka renowacyjna gr. 5 mm
tynek renowacyjny gr. 10mm

UWAGA: Rozstaw belek oraz wysięg należy sprawdzić z natury.

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
INWESTYCJA:		Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mairszajka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu działka nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudziądz	
PROJEKTANT:		Pracownia Architektoniczno - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Martkiewicz	
MAZJA TYTUŁU:		REMONT BALKONU TYP V	
MAZJA TYTUŁU:		1:25	
MAZJA TYTUŁU:		BUDOWLANA	
MAZJA TYTUŁU:		1:25	
MAZJA TYTUŁU:		B-34	
MAZJA TYTUŁU:		26.08.2013r.	
MAZJA TYTUŁU:		PBW	
MAZJA TYTUŁU:		NR UPRAWNIENI	
MAZJA TYTUŁU:		KUP/0005/POOK/12	
MAZJA TYTUŁU:		BUDOWLANA	
MAZJA TYTUŁU:		PODPIS	
MAZJA TYTUŁU:		mgr inż. Anna Martkiewicz	
MAZJA TYTUŁU:		BUDOWLANA	