





Lp.	rodzaj profilu	długość [m]	klasa	sztuk	objętość [m ³]
1	KROKIEW 120x150	6,820	C 24	1	0,036
2	KROKIEW 100x150	35,024	C 24	1	0,526
3	BELKA 1 82x150	4,15	C 24	1	0,050
4	SŁUPEK 1 100x100	13,50	C 24	1	0,135
5	WYMIAN 125x150	12,79	C 24	1	0,240
6	PLATEW 160x180	70,26	C 24	1	2,023
7	PLATEW 175x250	10,40	C 24	1	0,455
8	MURŁATA 140x140	10,94	C 15	1	0,359
9	MIECZ 120x120	9,30	C 24	1	0,145
10	SŁUP 160x160	13,96	C 24	1	0,357
11	KLESZCZE 100x250	12,32	C 24	1	0,308
12	ZASTRZAŁ 140x140	3,50	C 24	1	0,069
13	KLESZCZE 100x200	4,06	C 24	1	0,081
28	KROKIEW KOSZ.160x160	6,55	C 24	1	0,262
				RA7FM	16,390

UKŁAD B

Technical drawing of a roof structure (UKŁAD B) showing a cross-section with various components and dimensions. The drawing includes a sloped roof section on the left and a vertical section on the right, connected by a horizontal section. Key components and dimensions are labeled:

- Roof Slope (Left):**
 - Platew 16x18 cm
 - Krokiew 12,5x15 cm
 - Murłota 14x14 cm
 - Ślup 16x16 cm z mieczami
 - Miecz 12x12 cm
 - Kłeczysze 2x7x20 cm
 - Zastrzał 14x14 cm
 - Dimensions: +3,60, +3,28, 87, 118
- Horizontal Section (Middle):**
 - Platew 16x18 cm
 - Krokiew 12,5x15 cm
 - Miecz 12x12 cm
 - Ślup 16x16 cm
 - Kłeczysze 2x10x25 cm
 - Dimensions: +3,00, 275, 380, 310
- Vertical Section (Right):**
 - Platew 16x18 cm
 - Miecz 12x12 cm
 - Ślup 16x16 cm
 - Zastrzał 14x14 cm
 - Dimensions: +2,44, 443



WZROST:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Młoczkowa 23, 86-300 Grudziądz		
WIEK:	Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młoczkowa Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu		
	głębokość: 0-1 m; szerokość: 0-1 m; wysokość: 0-1 m		
PROJEKTANT:	Pracownia Architekturalno - Budowlana IDEA Projekt Anna Marlewicz		
	ul. Wolność 9/29 86-300 Grudziądz tel. kom. 663 204 782 tel./fax. (56) 6435600 e-mail: anna.marlewicz@idea-projekt.pl		
NAZWA PROJEKTU:	RZUT Z KONTURZĄ DACHU - SCHEMAT		
	SKALA:	1:50	NAZWA: BUDOWLANA
ZESTAW PBW	DATA:	26.08.2013r.	NR ARCHIWIZACJI: K-13
	PROJEKTANT:	mgr inż. Anna Marlewicz	
Funkcja:	Autor:	Nr upr. projektanta:	Podpis:
Funkcja:	mgr inż. Anna Marlewicz	NR upr./0006/POG/13	BUDOWLANA