


BALKON TYP IB – szt. 1
PIĘTRO II



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-I ø6	A-III ø10
Poz. BTIB – balkon typ IB – 1 szt.								
BTIB	1	10	1.400	36	1	36		50.40
	2	6	1.320	46	1	46	60.72	
	3	6	1.215	1	1	1	1.22	
	4	6	1.250	1	1	1	1.25	
	5	6	1.015	1	1	1	1.02	
	6	6	0.780	1	1	1	0.78	
	7	6	0.540	1	1	1	0.54	
	8	6	0.305	1	1	1	0.30	
	9	10	1.245	1	1	1		1.25
	10	10	1.345	1	1	1		1.35
	11	10	1.450	1	1	1		1.45
	12	10	1.555	1	1	1		1.55
	13	10	1.730	1	1	1		1.73
	14	10	1.760	1	1	1		1.76
	15	10	2.460	1	1	1		2.46
	16	10	2.160	1	1	1		2.16
	17	10	1.865	1	1	1		1.87
	18	10	1.570	1	1	1		1.57
	19	10	1.270	1	1	1		1.27
	20	10	0.970	1	1	1		0.97
	21	6	0.200	54	1	54	10.80	
	22	6	1.650	4	1	4	6.60	
	23	6	0.510	7	1	7	3.57	
	24	6	5.360	3	1	3	16.08	
	25	6	0.395	24	1	24	9.48	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							112.36	69.78
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							24.94	43.05
MASA CAŁKOWITA [kg]							68.00	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: odciniek prosty
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych
4) Do projektowanych belek stalowych należy doposażać dodatkowe pręty Ø 6 odgięte w kierunku płyty, celem zwiększenia przyczepności płyty żelbetowej do belki stalowej. Należy zastosować 7 szt. w rozstawie 20 cm na każdą ze stron belki. Długość prętów spawanych do belki stalowej 20 cm w kierunku płyty.
Beton C16/20, rozstaw prętów 12 cm

INWESTOR:				Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz			
INWESTYCJA:				Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu działka nr 43 obr. 0051 jed. ewid. Grudziądz			
PROJEKTANT:				Pracownia Architektoniczno - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Markiewicz			
ul. Wiśłana 9/29 86-300 Grudziądz tel. kom. 663 304 262 tel./fax. (56) 6438560 e-mail: markiewicz.anna@poczta.fm							
NAZWA RYSUNKU:				SKALA:		BRANŻA:	
ŻELBETOWE PŁYTY BALKONU TYP IB				1:25		BUDOWLANA	
FAZA:				DATA:		NR ARKUSZA	
PBW				26.08.2013r.		K-03	
FUNKCJA:		AUTOR:		NR UPRAWNIEŃ		BRANŻA	
PROJEKTANT		mgr inż. Anna Markiewicz		KUP/0005/POOK/12		BUDOWLANA	
				PODPIS			