



Przekrój a–a
Skala 1:20



UWAGA:
1. Wszytkie kominy należy przemurować z cegły ceramicznej pełnej. Następnie otynkować i pomalować zgodnie z projektem kolorystyki elewacji.
2.Wymiar nakryw kominowych należy dobrać na podstawie rzeczywistych wymiarów odtworzonego komina.
3. Zbrojenie nowych nakryw kominowych wykonać z prętów ø 8 mm St3S w rozstawie o oczkach 15x15cm.
4. Beton użyty do wykonania nakryw – min. C20/25
5. Grubość otuliny prętów – 2 cm.

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

OBIEKT: **Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wieżowej 1 / Długa 2 w Grudziądzu**

LOKALIZACJA: ul. Wieżowa 1 / Długa 2

PSBUD
Biuro Projektowe Budownictwa
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Jana III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz
tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60
e-mail: psbud@interia.pl
Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
Rzut dachu - projekt	1:100 1:20	Budowlana

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr ŚWIRZYŃSKI	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
OPRACOWANIE:	Michał Tkaczyk			

FAZA:	DATA:	NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	06.2013	B4