

Przedmiar robót

Remont jezdni i parkingów przy Przzychodni Zdrowia, Grudziądz, ul. Ikara 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I	Remont jezdni i parkingów				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 664.00	m ²		
			m ²	664.00	
				RAZEM	664.00
1.1.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 236.00	m		
			m	236.00	
				RAZEM	236.00
1.1.3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 90.00	m ²		
			m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
1.1.4	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 90.00	m ²		
			m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
1.1.5	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 90.00	m ²		
			m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
1.1.6	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 90.00	m ²		
			m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
1.1.7	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 176.00	m ²		
			m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
1.1.8	KNR 2-31 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 176.00	m ²		
			m ²	176.00	
				RAZEM	176.00
1.1.9	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 70.00	m		
			m	70.00	
				RAZEM	70.00
1.1.10	KNR 4-04 1103-02	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze 99.00	m ³		
			m ³	99.00	
				RAZEM	99.00
1.1.11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 99.00	m ³		
			m ³	99.00	
				RAZEM	99.00
1.1.12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dodatkowo 7 km Krotność = 7 99.00	m ³		
			m ³	99.00	
				RAZEM	99.00
1.2	Roboty ziemne				
1.2.13	KNR 2-01 0240-05	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 3.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład, grunt kat. III 265.00	m ³		
			m ³	265.00	
				RAZEM	265.00
1.2.14	KNR 2-01 0214-08	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dodatkowo 7 km Krotność = 14 265.00	m ³		
			m ³	265.00	
				RAZEM	265.00
1.2.15	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 1540.00	m ²		
			m ²	1 540.00	
				RAZEM	1 540.00
1.3	Jezdnia				
1.3.16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z tłucznią z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 429.00	m ²		
			m ²	429.00	

Przedmiar robót

Remont jezdni i parkingów przy Przzychodni Zdrowia, Grudziądz, ul. Ikara 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	429.00
1.3.17	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa (chudy beton drogowy) z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 429.00	m ² m ²	 429.00	
				RAZEM	429.00
1.3.18	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 429.00	m ² m ²	 429.00	
				RAZEM	429.00
1.4	Parkingi				
1.4.19	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z tłucznia z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 357.00	m ² m ²	 357.00	
				RAZEM	357.00
1.4.20	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa (chudy beton drogowy) z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 357.00	m ² m ²	 357.00	
				RAZEM	357.00
1.4.21	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 357.00	m ² m ²	 357.00	
				RAZEM	357.00
1.5	Krawężniki				
1.5.22	KNR 2-31 0402-04	Lawa pod krawężniki betonowa B-15 z oporem (0.15*0.15+0.10*0.15)*231.0	m ³ m ³	 8.66	
				RAZEM	8.66
1.5.23	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 231.00	m m	 231.00	
				RAZEM	231.00
1.6	Chodniki				
1.6.24	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 478.00	m ² m ²	 478.00	
				RAZEM	478.00
1.6.25	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 160.00	m m	 160.00	
				RAZEM	160.00
1.7	Trawniki				
1.7.26	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 19.50	m ³ m ³	 19.50	
				RAZEM	19.50
1.7.27	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 195.00	m ² m ²	 195.00	
				RAZEM	195.00
1.7.28	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 195.00	m ² m ²	 195.00	
				RAZEM	195.00
1.8	Odwodnienie i urządzenia obce				
1.8.29	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.8.30	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
1.8.31	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00