Mapa do celów projektowych
skala 1:1000
TERENU
POD ROZBUDOWĘ CMENTARZA PRZY UL. JASKÓŁCZEJ W OBR. 122

woj. kujawsko - pomorskie
układy współrzędnych prostokątnych płaskich - 2000 pd.18
układ wysokości - Amsterdam

Brak obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w KW



OZNACZENIA

- teren objęty opracowaniem
- istniejąca część cmentarza
- obszar przeznaczony pod parkingi w ramach odrębnej inwestycji
- istniejący parking
- część cmentarza do realizacji w III etapie inwestycji wg odrębnego opracowania
- istniejące aleje główne
- istniejące ścieżki
- istniejące sektory, trawnik
- projektowane aleje i place (kostka bet.)
- projektowane sektory
- projektowane ścieżki (nawierzchnia żwirowa)
- projektowany trawnik
- projektowane drzewa
- projektowane krzewy
- projektowane ławki metalowe - 20 sztuk
- projektowane ławki betonowe - 6 sztuk
- projektowane kosze na śmieci - 11 sztuk
- (1) projektowane kolumbarium - 4 sztuki
- (2) projektowane stojaki rowerowe - łącznie 9 sztuk
- (3) projektowana lokalizacja kontenerów na odpady stałe - 6 miejsc
- projektowane ogrodzenie metalowe
- istniejące ogrodzenie metalowe - 402,5mb
- projektowane ogrodzenie panelowe
- istniejące ogrodzenie (przęsła z siatką krepowaną) do wymiany na panelowe - 127mb
- istniejące ogrodzenie do rozbiórki (przęsła z siatką) - 348mb
- istniejące wejścia na teren cmentarza
- projektowane wejścia na teren cmentarza: A - furtka, B - brama wjazdowa z furtką
- projektowana sieć wodociągowa
- projektowane punkty czerpalne wody (zdroje) ze studniami chłonnymi - 14 sztuk
- projektowany słup oświetleniowy typu SAL-K1 o wys. 6m na fundamecnie B60 z oprawą oświetleniową typu OW S-100W - 48 sztuk
- słupy oświetleniowe do wymiany na projektowane typu SAL-K1 i SAL-K2 o wys. 6m na fundamencie B60 z oprawą oświetleniową typu OW S-100W - 12 sztuk (dla S1/1, S1/5/1 zastosować słup typu SAL-K2)
- projektowany kabel typu YKY 5x6mm²
- projektowane uziemienie słupa o rezystancji mniejszej niż 10Ω

UWAGA:
Ze względu na dużą ilość skrzyżowań z infrastrukturą podziemną oraz prowadzeniem kabli blisko wielu nasadzeń, wszystkie projektowane kable układać w rurach ochronnych typu DVK fi 50mm

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o. 86- 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23	WYKONAWCA: GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d tel./fax (056) 655-40-40; fax (056) 655-65-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl
ZADANIE: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO 86-300 Grudziądz, ul. Jaskółcza i Skowronkowa cz. dz. nr 26, 27, 28, 29, 36 i dz. nr 30, obręb 122	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY; BRANŻA: ARCHITEKTURA; NR ZLECENIA: 09/G
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA: 1:1000; NR ARCHIWALNY: 09/12

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYS.:
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż.arch. Karolina Nowaczyk	61/WPOKK/UpB/2011		05.2013r.	1a
SPRAWDZAJĄCA BRANŻĘ ARCHITEKTONICZNĄ	mgr inż.arch. Barbara Walaszek	203/77/Wwm		05.2013r.	
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. Urszula Paderewska	15/84/Lw		05.2013r.	
OPRACOWAŁ BRANŻĘ ARCHITEKTONICZNĄ	mgr inż.arch. Piotr Kamiński			05.2013r.	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	inż. Janina Pietrzak	WBPP-NB-7120/182/81		05.2013r.	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻĘ SANITARNĄ	mgr inż. Włodzimierz Lipski	GP-KZ-7342/80/91		05.2013r.	
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	inż. Henryk Witczak	137/69		05.2013r.	FORMAT: 570/780
SPRAWDZAJĄCY BRANŻĘ ELEKTRYCZNĄ	inż. Adam Przygoda	UAN-N-V/66/TO/85		05.2013r.	

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE