

OPINIA POZYTYWNA NR 100/2013

Na posiedzeniu w dniu 22.05.2013

uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia(Adres): **rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Jaskółczej.**

Obiekt położony w działkach:

Lp.	Jedn. ewidencyjna	Obręb	Numery działek
1.	M. GRUDZIĄDZ	0122 - 122	26,27,28,29,36

Wnioskodawca: **Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki** Data pisma: **14.05.2013**
ul. Mickiewicza 23 Data wpływu: **15.05.2013**
86-300 Grudziądz

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

Uzgodniono z uwagami

Lp.	Branża (reprezentujący) / Uwagi
1.	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu - Aleksandra Skamierska Uzgodnienie nr EOT/152/ZUDP/2013r. z dnia 03.06.2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.	ENERGA – Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Grudziądz - Adam Krajewicz, Zdzisław Szumotałski Uzgodnienie nr RG/2MMD/AK/U/420/2013 z dnia 27.05..2013r. - zgodnie z załącznikiem nr 2.
3.	Zarząd Dróg Miejskich - Piotr Grodkowski, Łukasz Cybulski Lokalizacja bez uwag. Lokalizacja inwestycji nie narusza pasa drogowego dróg publicznych.

UWAGI DODATKOWE

1. W trakcie realizacji należy:

- zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287);

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić mapy znajdujące się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;

- wyłączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenu będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa §13 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

3. Integralną część niniejszej opinii stanowi załącznik mapowy z przebiegiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Nie wyklucza się istnienia na danym terenie innych przewodów uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie zasadniczej i nie wykazanych przez poszczególne jednostki branżowe.

5. Wykonawca stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, i umieszczenie stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje inwestorowi mapę z wynikami inwentaryzacji.

6. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej.

Otrzymują:

1. zleceniodawca: 2 egz.
2. ZUDP a/a

Załączniki:

1. Uzgodnienie MWiO Sp z o.o. - załącznik nr 1.
2. Uzgodnienie ENERGA S.A. - załącznik nr 2.

Z up. PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

Wojciech Matczyński

mgr inż. Wojciech Matczyński

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej

Przewodniczący Zespołu

/pieczęć i podpis/



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 63 330 500 PLN

100/13

Grudziądz, dnia 03.06.2013r.

EOT/152/ZUDP/2013

Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

Dotyczy: opinii ZUDP nr 100/13 - w sprawie rozbudowy cmentarza
komunalnego przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. informuje, że w/w projekt/plan
uzgodniono z następującymi zastrzeżeniami:

1. Skrzyżowania i zbliżenia **projektowanego uzbrojenia** z istniejącymi przewodami i urządzeniami wod-kan wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu.
2. Wykonawca robót zobowiązany jest na 7 dni przed ich rozpoczęciem zawiadomić o tym pisemnie MWiO Sp. z o.o. w celu wyznaczenia nadzoru, podając numer uzgodnienia i datę jego wydania.
3. Istniejące sieci wod-kan wkreślono orientacyjnie. Celem ustalenia dokładnego przebiegu przewodów należy wykonać ręczne przekopy próbne.
4. Prace ziemne prowadzone w pobliżu sieci i urządzeń wod-kan należy wykonać ręcznie (łopatą).
5. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wod-kan podczas prowadzenia robót.
6. Zwrócić uwagę na istniejące przyłącza wod-kan do budynków, których inwentaryzacji nie posiadamy.
7. Zachować przepisowe odległości w pionie i poziomie od przewodów wod-kan
8. Uzgodnienie jest ważne do dnia **03.06.2015r.**

OZNACZENIA:

..... wodociąg

UWAGI:

- zachować odległość minimum 1m projektowanego ogrodzenia od istniejącego wodociągu

Załącznik:

1. Plany zagospodarowania terenu w skali 1:1000 (1 ark.)

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. EOT - a/a

Sprawę prowadzi:
Tomasz Wtorek

KIEROWNIK
Sekcji obsługi technicznej

Aleksandra Skamierska



Grudziądz dnia..2.7..MAJ. 2013
RG/2MMD/AK/U/420/ 2013

Urząd Miejski w Grudziądzu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi na pismo ZUDP Grudziądz informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

1. W obrębie projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą oraz na trasach planowanych: wewnętrznej sieci wodociągowej i energetycznej kablowej sieci oświetlenia terenu dla potrzeb w/w cmentarza przy ul. Jaskółczej w Grudziądzu nie przebiegają czynne podziemne urządzenia elektroenergetyczne będące w naszej eksploatacji.
2. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
3. Uzgodnienie ważne do dnia..2.7..MAJ..2015.....

UWAGA:

- Orientacyjnie określono kable elektroenergetyczne SN-15 kV i nN-0,4 kV.


KO: 2MMD – a/a

W zał. plan sytuacyjny

Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz

Tel. (0-56) 451-61-73

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej



Zdzisław Szumotański

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Grudziądzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6/7
86-300 Grudziądz

oddzial@torun.energa.pl
www.energa-operator.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00122

Zarząd: Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, Wojciech Orzech – Wiceprezes Zarządu,
Robert Świerzyński – Wiceprezes Zarządu, Lidia Serbin-Zuba – Członek Zarządu.

Bank Pekao SA, nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony: 603 301 400 zł

Załącznik nr.....2
do opinii ZUDP.....100/13
z dnia.....2013-06-10



URZĄD MIEJSKI
w Grudziądzu
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Referat Geodezji
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
(nazwa organu gromadzkiego zarządu)








opracowanie projektu geodezyjnego i kartograficznego
w obszarze oznaczonym liniami dokonano
wskazując na istniejące zasiedlenie. Dotyczy to projektu
projektowego projektu do zainstalacji punktu w dniu
- 9 MAJ 2012 r. (zawód inżyniera geodazyjnego) 2005-21/12
Wzrost mapy musi być zgodny z wymogami
Projektowane do 1:500 (skala) i 1:1000 (skala)
wzrost projektu geodezyjnego i kartograficznego
zajmującego teren do wykonania prac geodezyjnych
- 9 MAJ 2012 r.
miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stempel
składowe archiwum)

INSPEKTOR
Mabronska
mgr inż. Mabronska Jolanta

- projektowane ogrodzenie metalowe - 233mb
- istniejące ogrodzenie metalowe - 402,5mb
- projektowane ogrodzenie panelowe - 677mb
- istniejące ogrodzenie (przęsła z siatką krepowaną) do wymiany na panelowe - 127mb
- istniejące ogrodzenie do rozbiórki (przęsła z siatką) - 348mb
- istniejące wejścia na teren cmentarza
- projektowane wejścia na teren cmentarza
- projektowana sieć wodociągowa
- projektowane punkty czerpalne wody (zdroje) ze studniami chłonnymi - 14 sztuk
- projektowany słup oświetleniowy typu SAL-K1 o wys. 6m na fundamencie B60 z oprawą oświetleniową typu OW S-100W (dla S1/1, S1/5/1 zastosować słup typu SAL-K2)
 - projektowane słupy oświetleniowe - 48 sztuk
 - słupy oświetleniowe do wymiany - 12 sztuk (w tym 2 podwójne)
- projektowany kabel typu YKY 5x6mm²
- projektowane uziemienie słupa o rezystancji mniejszej niż 10Ω

UWAGA:

Ze względu na dużą ilość skrzyżowań z infrastrukturą podziemną oraz prowadzeniem kabli blisko wielu nasadzeń, wszystkie projektowane kable układać w rurach ochronnych typu DVK fi 50mm

INWESTOR:		WYKONAWCA:			
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o. 86- 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23		 GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 49d tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl			
ZADANIE:		STADIUM:	NR ZLECENIA:		
ROZBUDOWA CMĘNTARZA KOMUNALNEGO 86-300 Grudziądz, ul. Jaskółcza i Skowronkowa część dz. nr 26, 27, 28, 29, 36 oraz dz. nr 30, obręb 122		PROJEKT BUDOWLANY	09/G		
		BRANŻA:			
		ARCHITEKTURA			
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	NR ARCHIWALNY:		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		1:1000	09/12		
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RYS.:
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	mgr inż. arch. Karolina Nowaczyk	61/WPOKKUpB/2011		04.2013r.	1
SPRAWDZAJĄCA BRANŻĘ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Barbara Walaszek	203/77/Wwm		04.2013r.	
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. Urszula Paderewska	15/84/Lw		04.2013r.	
OPRACOWAŁ BRANŻĘ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Piotr Kamiński			04.2013r.	
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	inż. Janina Pietrzak	WBPP-NB-7120/182/81		04.2013r.	
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	inż. Henryk Witczak	137/69		04.2013r.	750/580
ALL RIGHTS RESERVED WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE					

OZNACZENIA:

- kabel elektroenergetyczny nN
- kabel elektroenergetyczny SN
- wodociąg
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- gazociąg
- strefa ochronna TP S.A.
- Netia S.A.
- ciepłociąg
- TV kablowa SM

URZĄD MIEJSKI W GRUDZIĄDZU

Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami

REFERAT GEODEZJI

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

(nazwa organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1287) uzgodniono usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

rozbudowa systemu komunalnego
(wykazanie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
podwykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiązany jest przedłożyć mapę z wykresem pomiarów powykonawczych właściwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres
3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

GN-15632/100-2013
(sygn. opinii)

Grudziądz 10.01.2013
(miejscowość i data)

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis
przewodniczącego zespołu)

Z up. PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

Wojciech Matczyński
mgr inż. Wojciech Matczyński
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej