


WIDOK :

istniejąca posadzka betonowa do remontu–
technologia :

- skucie istniejącej posadzki
- ułożenie nowej warstwy papy podkładowej
- montaż nowego opierzenia z blachy cynkowo–tytanowej gr.0,60mm
- ułożenie nowej warstwy papy wierzchniej
- wykonanie nowej szlichty gr.5cm z betonu B–20 z kruszywa drobnoziarnistego wzmocnionego włóknami polipropylenowymi ze spadkiem 1,5%


balustrada do malowania farbą poliwinylową
w kolorze czarnym matowym RAL 9005



istniejąca płyta ceglana balkonu na belkach stalowych– technologia remontu:

- skucie tynków, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
- zamontowanie siatki Rabitza
- wykonanie natrysku cementowego M–10
- zagruntowanie i malowanie według kolorystyki

PRZEKRÓJ :



OPIS DODATKOWY:

- przed przystąpieniem do prac remontowych należy dokonać pełnych odkrywek konstrukcji balkonu i ocenić stan techniczny konstrukcji stalowej
- wszystkie elementy stalowe istniejące –konstrukcji balkonu i balustrada, należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą HAMERAIT do metalu


UWAGA:

W przypadku nierównej nawierzchni płyty balkonowej po skuciu istniejącej posadzki należy skuć i oczyścić nierówności płyty balkonowej lub ewentualne ubytki uzupełnić przy użyciu zaprawy ATLAS TEN–10

SZCZEGÓŁ "B" 1:10

projektowane opierzenie z blachy
cynkowo–tytanowej gr.0,60mm

SZCZEGÓŁ "A" 1:10



<div><div>InterBUD</div><div>Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości</div><div><i>Olgięrd Nagórski</i> ul. Piłsudskiego 20 86–300 Grudziądz tel/fax (56)46233–31</div></div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	LOKALIZACJA:	ul. Legionów 5/Pułaskiego 1 w Grudziądzu		
	INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu		
	ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86–300 Grudziądz		
	ZAKRES:	RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU		
	TEMA T:	REMONT BALKONÓW		
	Projektant:	Nr upraw.		Podpis
	mgr inż. Olgięrd Nagórski		588/71–Bg	
			5	