


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
3	1	I 100	2900	St3S	2	5,80	8,32	24,13	48,26
3	2	Ø 12	117	St3S	8	0,936	1,20	0,14	1,12
OGÓŁEM									
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									49,38
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									0,88
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									0,98
RAZEM:									0,74
WYKONAĆ: x 1									51,98
									52,0

A — A

sworznie Ø 12
l = 117 mm, szt. 8



Tytuł rys.:		poz. 3.0 Nadproże		Skala:
inwestycja	Remont stropu stalowo – ceramicznego nad piwnicą budynku mieszkalnego – wielorodzinnego			1:50
Adres:	ul. Marcinkowskiego 7a			Data:
Investor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86–300 Grudziądz			07.2008
Projektant:	inż. Benedykt Reder UPR. PROJ. UAN-IV/834613/70/88			Nr rys.:
Opracowanie:	mgr inż. Anna Markiewicz			B7/28
Branża:	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY			