

Numer sprawy: 1717/08

Grudziądz, dnia 28.11.2008 r.

MPGN / BZP/17813 / 08

dotyczy: przetarg nieograniczony na: Wzmocnienie stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 7a w Grudziądzu

W związku z zapytaniem otrzymanym w dniu 27.11.2008r dotyczącym udzielenia wyjaśnień do SIWZ na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ul. Marcinkowskiego 7a”, na podstawie art. 38 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2008r Nr 171 poz.1058) informuję, co następuje:

I. Pytanie Wykonawcy

W dokumentacji projektowej w punkcie 9.1. jest mowa o rozebraniu ścianek z desek i wykonaniu nowych ścianek z pustaków POROTHERM które nie są uwzględnione w przedmiarze robót.

Czy należy wycenić w ofercie wykonanie ścianek z pustaków POROTHERM ?. Jeżeli tak to proszę podać ilość ścianek jw. do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

W ofercie należy wycenić wykonanie ścianek z pustaków POROTHERM

Podajemy pozycję katalogową:

KNR

00-27-160-100 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5m i gr.8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM 8 P+W – analogia

$(2.32 + 1.0 \times 2 + 1.58) \times 2.10$

$(1.65 + 1.29 + 2.27) \times 2.10$

$(2.27 + 1.29 + 1.69) \times 2.10$

otwory drzwiowe

$(-1) \times 0.80 \times 2.055 \times 4$

Razem 27.78 m²

W związku z wykonaniem ścianek zwiększa się ilość m2 w poz.1.1.27

KNR 04-01-0715-0200 Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow. podłogi ponad 5m² - wariant 1

było 268.33m² a winno być 337.04m²

Otrzymują:

1. Adresat
2. MPGN/BZP a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr Hanna Słepień