

Numer sprawy: BZP/ 100 /15

Grudziądz, dnia 08.01.2016r.

**Odpowiedź na zapytania Wykonawców z dnia 05.01.2016r.
i 07.01.2016r.**

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane w dniach 05.01.2016r. i 07.01.2016r. zapytania od Wykonawców ubiegających się o zamówienie: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.

Pytania Wykonawcy Nr 1 z dnia 05.01.2016r.

I pytanie

Brak w przedmiarze przewodu UTP kat.5 – ile metrów należy przyjąć ?

Odpowiedź Zamawiającego

Przewody UTP kat. 6 są ujęte w przedmiarach - poz. 51 instalacje wewnętrzne bud. nr 9 - 450,0 mb oraz poz. 52 instalacje wewnętrzne bud. nr 10 - 400,0 mb - proszę zamienić przewody UTP kat. 6 na kat. 5,

II pytanie

Czy elementy takie jak rejestratory, switchy, dyski twarde, monitory LED są elementem przetargu? Brak ich w zestawieniach materiałowych przedmiarów branży elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Wszystkie wykazane elementy urządzeń są elementami przetargu i należy uwzględnić je w wycenie jak wykazano w przedmiarach - poz. 22 instalacje zewnętrzne bud. nr 9 i 10,

III pytanie Czy szafa RACK jest elementem przetargu? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów szafy. Brak szafy w zestawieniach materiałowych przedmiarów branży elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Szafa RACK jest elementem przetargu znajduje się w przedmiarach - poz. 57 instalacje wewnętrzne bud. nr 9 oraz poz. 58 instalacje wewnętrzne bud. nr 10. Uszczegółowienie - Szafa wisząca 19", 12 polowa, wyposażona w patch-panele RJ-45, SC-APC, „F”, wentylatory i listwę zasilającą.

IV pytanie

Gdzie znajduje się pomieszczenie „główny punkt dystrybucyjny”?

Odpowiedź Zamawiającego

Główny punkt dystrybucyjny znajduje się w pomieszczeniu PT1 w budynku nr 9 i PT3 w budynku nr 10, zgodnie z zapisem w opisie technicznym projektów branży elektrycznej wewnętrznej - pkt. 2.9

V pytanie

Proszę o wyspecyfikowanie urządzeń do budowy „mostu radiowego” pomiędzy projektowanym systemem monitoringu a siedzibą inwestora.

Odpowiedź Zamawiającego

System radiowy oparty na technologii 802.11 AC PASMO 5GHz, urządzenie np. POWER BIM SERIA AC,

VI pytanie

Do czego służy kabel XzTKMXpw 4x2 x0,5, który należy dostarczyć wg załączonych do dokumentacji przedmiarów dla instalacji CCTV.

Odpowiedź Zamawiającego

Kabel XzTKMXpw 4x2x0,5 ujęty w przedmiarach dla instalacji CCTV służy do podłączenia instalacji CCTV,

Pytania Wykonawcy Nr 2 z dnia 05.01.2016r.

I pytanie

W związku z postępowaniem przetargowym proszę o wyjaśnienie w zakresie zapisu SIWZ p.3.3 pp. 5. „Wykończenie lokali budynku nr 9”, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostawy i montażu kuchenek elektrycznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem SIWZ p.3.3 pp.5 dostawa i montaż kuchenek elektrycznych jest elementem przetargu, należy wycenić zgodnie z przedmiarem,

II pytanie

W związku z postępowaniem przetargowym proszę o wyjaśnienie w zakresie zapisu SIWZ p.3, pp.3.4,d – czy Zamawiający wskaże w obrębie placu budowy punkty poboru energii elektrycznej i wody, z których Wykonawca dokona zasilania placu budowy?.

Odpowiedź Zamawiającego

Zasilanie placu budowy w wodę wykonać w ramach stałego przyłącza wody do budynku nr 9, natomiast zasilanie placu budowy w energię elektryczną Wykonawca we własnym zakresie wystąpi do Zakładu Energetycznego, np. „Energa” Operator S.A. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego dla potrzeb budowy.

III pytanie

W związku z postępowaniem przetargowym proszę o wyjaśnienie w zakresie zapisu SIWZ p.5 pp.5.1-2) dotyczący wymagań – „Wiedza i doświadczenie”, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli, Wykonawca wykaże się, w okresie ostatnich 5 lat, realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wartości 28 mln zł?.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ p.5 pp.5.1 2) za spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, co najmniej **dwóch robót budowlanych w zakresie budowy budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zbiorowego zamieszkania o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda** z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób

należyty, oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający dokona oceny i badania ofert Wykonawców po otwarciu ofert.

Pytania Wykonawcy Nr 3 z dnia 07.01.2016r.

I pytanie

Prosimy o sprecyzowanie parametrów złącz kablowych ujętych w projekcie, a których brakuje w załączonych Przedmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego

Złącza kablowe pokazane w projekcie występują jako proponowana lokalizacja dla Zakładu Energetycznego „ENERGA”. Złącza te zgodnie z załączonymi do projektu warunkami (co jest zresztą standardem) wykonuje „Energa” Operator S.A. i nie są przedmiotem przetargu.

II pytanie

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów szaf RACKowych lub skrzynek telekomunikacyjnych AIZ występujących w projekcie, lecz nieuwjętych w Przedmiarach.

Odpowiedź Zamawiającego

Szafy RACK oraz skrzynki znajdują się w przedmiarach - poz. 57 instalacje wewnętrzne bud. nr 9 oraz poz. 58 instalacje wewnętrzne bud. nr 10, wymiary przyjętych szaf uzależnione są od wyboru przez Wykonawcę producenta przedmiotowych szaf.

III pytanie

Prosimy o sprecyzowanie, czy w ofercie należy ująć listwę zasilającą i panel wentylacyjny w szafie RACK?

Odpowiedź Zamawiającego

W ofercie należy uwzględnić wentylatory i listwę zasilającą. Uszczegółowienie - Szafa wisząca 19", 12 połowa, wyposażona w patch-panele RJ-45, SC-APC, „F”, wentylatory i listwę zasilającą.

Ważniowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zenon Różycki

