

Odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dnia 08.01.2016r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu 08.01.2016 r. zapytania od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu

Pytania do budynku Nr 9 i 10

I pytanie

Taras ma zostać wykończony płytkami. W przedmiarach i na przekrojach jako materiał wskazano płytki klinkierowe, antypoślizgowe, mrozoodporne o wymiarach 30x30 i grubości 1,1 cm. W opisie technicznym architektury napisano, że taras należy wyłożyć płytkami grosowymi antypoślizgowymi, mrozoodpornymi o klasie ścieralności 3, o wymiarach 30x30cm w kolorze grafitowym. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Taras wykończyć płytkami klinkierowymi, antypoślizgowymi, mrozoodpornymi o wymiarach 30x30 i gr. 1,1 cm w kolorze grafitowym /szary mat/ zgodnie z przedmiarem robót.

II pytanie

Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie płytki należy położyć na klatce schodowej oraz w komunikacjach poziomych. W przedmiarach mowa jest o płytkach z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej antypoślizgowych R10 w kolorze grafitowym. Według opisu mają być płytki grosowe mrozoodporne, układane na klej w kolorze jasnoszarym

Odpowiedź Zamawiającego

Klatkę schodową i komunikacje poziome wykończyć płytkami klinkierowymi, antypoślizgowymi R10 o wymiarach 30x30 i gr. 1,1 cm w kolorze grafitowym /szary mat/, identyczne jak na tarasie.

III pytanie

Prosimy o sprecyzowanie jakimi płytkami należy wykończyć balkony. W przedmiarach podano, że mają to być płytki z kamieni sztucznych; płytki 30x30cm układane na klej metodą zwykłą antypoślizgowych R10 w kolorze grafitowym. Według opisu technicznego architektury płytki gres antypoślizgowe, mrozoodporne 0,7 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Balkony wykończyć płytkami klinkierowymi, antypoślizgowymi, mrozoodpornymi R10 o wymiarach 30x30 i gr. 1,1 cm w kolorze grafitowym /szary mat/, identyczne jak na tarasie.

IV pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że schody zewnętrzne należy wykończyć z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych R11/R10 V4.

Odpowiedź Zamawiającego

Schody zewnętrzne wykończyć płytkami klinkierowymi, antypoślizgowymi, mrozoodpornymi R10 o wymiarach 30x30 i gr. 1,1 cm w kolorze grafitowym /szary mat/, identyczne jak na tarasie.

Instalacje**I pytanie**

Brak w przedmiarach instalacji co ciepłomierzy bud. 9-27szt, bud 10-26szzr – czy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiary robót sanitarnych uzupełnić o dostawę i montaż ciepłomierzy w ilości: dla budynku nr 9 - 27 szt, dla budynku nr 10 - 26 szt.

II pytanie

Brak w przedmiarach bud nr 10 pochwytyw dla niepełnosprawnych prosimy o podanie typów i ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Pochwyty dla niepełnosprawnych zostały ujęte w przedmiarach robót budowlanych dla budynku nr 10 w pozycjach nr 215, 216, 217.

III pytanie

Czy w bud nr 10 w mieszkaniu dla niepełnosprawnych należy przyjmować armaturę tj.: ustęp, umywalkę z baterią dla niepełnosprawnych – brak rozgraniczenia w przedmiarze..

Odpowiedź Zamawiającego

W lokalu nr M3 dla niepełnosprawnych należy przyjąć muszlę ustępową typu „kompakt” oraz brodzik dla niepełnosprawnych, pozostała armatura standard.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zenon Różycki