

Grudziądz, dnia 20.01.2016r.

Numer sprawy: BZP/ 100 /15

**Odpowiedź na zapytania Wykonawców
z dnia 11.01.2016, 12.01.2016, 15.01.2016, 19.01.2016**

Dotyczy: odpowiedź na zapytania dotyczące zapisów SIWZ postępowania przetargowego na: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane w dniach 11.01.2016r., 12.01.2016r., 15.01.2016, 19.01.2016r zapytania od Wykonawców ubiegających się o zamówienie: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.

Pytania Wykonawcy z dnia 11.01.2016r.

I pytanie

W przedmiarze robót instalacje wewnętrzne budynek nr 9 brak:

- oprawy LED 25W IP 56 – sztuk 28,
- oprawy awaryjnej 3W – sztuk 7,
- czujek ruchu – 11 sztuk,

Czy należy uwzględnić w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar robót instalacje wewnętrzne elektryczne – bud. nr 9 należy uzupełnić o:

- oprawy LED 25W IP56 – 28szt
- oprawy awaryjne 3W – 7 szt
- czujki ruchu – 11 szt

II pytanie

W przedmiarze robót instalacje wewnętrzne budynek nr 10 brak:

- oprawy LED 25W IP 56 – sztuk 15,
- czujek ruchu – 6 sztuk,

Czy należy uwzględnić w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiar robót instalacje wewnętrzne elektryczne – bud. nr 10 należy uzupełnić o:

- oprawy LED 25 IP56 – 15szt
- czujki ruchu – 6 szt
- usunąć z pozycji oprawy IP44 - 15szt

Pytania Wykonawcy z dnia 12.01.2016r.

I pytanie

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych parametrów dla kuchenki elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem.

Odpowiedź Zamawiającego

W budynku nr 9 i 10 do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż kuchni elektrycznych stojących o wym. 85/60/60, klasa energetyczna min. A, kolor biały, z płytą ceramiczną, (4 pola grzejne), z piekarnikiem o poj. min. 60l, grzałka piekarnika górna i dolna z termoobiegiem, moc całkowita 8,5 kW, zasilanie 400V i 3n z możliwością 230V.

II pytanie

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych parametrów dla „anten satelitarnych, RTV, maszt” wyszczególnionych w przedmiarze wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Antena DVB-T - zakres pracy 470-790MHz, zysk energetyczny 13,5dB i możliwość pracy w polaryzacji H i V.

Offsetowa antena SAT- wymiar 1,25, zakres pracy 10,5-13GHz, zysk energetyczny 42,4dB, $f=12,75\text{GHz}$.

Maszt stalowy ocynkowany $\phi 60,3/3,2\text{mm}$.

III pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy w opisie pozycji wyszczególnione jest dostarczenie materiału, w zakres prac wchodzi jedynie jego zakup wraz z dowozem na budowę bez montażu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać i wycenić cały zakres rzeczowy objęty projektem branży elektrycznej, tj. kompletny osprzęt elektryczny z dostawą i montażem, z wyjątkiem opraw oświetleniowych w lokalach mieszkalnych (pozostawić wypusty sufitowe i ścienne).

IV pytanie

Błędna podstawa pozycji 83 w przedmiarze budowlanym. Prosimy o możliwość modyfikacji na podstawę KNR K-05 0401-02.

Odpowiedź Zamawiającego

Podstawa wyceny poz. 83 w przedmiarze budowlanym pozostaje bez zmian.

V pytanie

W przedmiarach budowlanych w pozycjach dotyczących stropu typu filigran przyjęto grubość całkowita stropu jako 20cm, natomiast w opisie technicznym przyjęto 18cm. Prosimy o sprecyzowanie dla jakich parametrów należy przygotować wycenę.

Odpowiedź Zamawiającego

Grubość stropów filigran wynosi 20cm, przedmiar robót pozostaje bez zmian.

VI pytanie

W związku z licznymi wątpliwościami i spornym zakresem dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co umożliwi przygotowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w dniu 13.01.2016r. przedłużył termin składania ofert na dzień **28.01.2016r. godz. 13:00**. Termin otwarcia ofert – **28.01.2016r. o godz. 13:30**

Pytania Wykonawcy z dnia 15.01.2016r.**Dotyczy budynku nr 9****I Pytanie**

W pozycji nr 39 obmiaru jest rozbieżność pomiędzy obmiarem pozycji a ilością materiału (przycisk ppoż). Czy w pozycji materiałowej należy zmienić ilość na 3 szt. przycisków ppoż?

Odpowiedź Zamawiającego

Budynek nr 9 - dotyczy przedmiaru „ 3. Wewn. instal. elektr-bud.nr 9”

W poz. 39 należy wykonać i wycenić 3szt przycisków p.poż.

II pytanie

Czy pozycja nr 60 obmiaru dotyczy iglic kominowych? Jeżeli tak , to czy ich ilość w pozycji materiałowej należy zmienić na 11 szt?

Odpowiedź Zamawiającego

Poz. 60 dotyczy iglic kominowych, należy wykonać i wycenić 11szt.

III pytanie

W pozycji nr 56 obmiaru jest rozbieżność pomiędzy obmiarem pozycji a ilością materiału (skrzynka multimedialna). Czy w pozycji materiałowej należy zmieniać ilość skrzynek multimedialnych na 27?

Odpowiedź Zamawiającego

W poz. 56 należy wykonać i wycenić 27szt skrzynek multimedialnych.

Dotyczy budynku nr 10**I pytanie**

W pozycji nr 40 obmiaru jest rozbieżność pomiędzy obmiarem pozycji a ilością materiału (przycisk ppoż). Czy w pozycji materiałowej należy zmieniać ilość na 3 szt. przycisków ppoż?

Odpowiedź Zamawiającego

Budynek nr 10 - dotyczy przedmiaru „ 6. Wewn. instal. elektr-bud.nr 10”

W poz. 40 należy wykonać i wycenić 3szt przycisków p.poż.

II pytanie

Czy pozycja nr 61 obmiaru dotyczy iglic kominowych? Jeżeli tak, to czy ich ilość w pozycji materiałowej należy zmienić na 11 szt?

Odpowiedź Zamawiającego

Poz. 61 dotyczy iglic kominowych, należy wykonać i wycenić 11szt.

Pytanie Wykonawcy z dnia 19.01.2016r.

Zgodnie z zestawieniem stolarki występują płyty parapetowe MDF laminowane, natomiast w przedmiarze poz. 169 występują parapety z PCV. Proszę o potwierdzenie, które parapety przyjąć do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Pozycja nr 169 - przedmiar pozostaje bez zmian, należy wykonać i wycenić parapety PCV o fakturze gładkiej.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zenon Różycki

