



1-1



2-2



Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)
	Ø	A-I		w elementach	elementów	ogółem	
1	6	770	10	4	40	30,80	
2	6	530	15	4	60	31,80	
3	6	1030	12	2	24	24,72	
4	6	640	20	2	40	25,60	
Długość wg średnic (m)							112,92
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22
Masa łączna wg średnic (kg)							25,07
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							25,07
Ogółem (kg)							25,07

Beton B 20

W p³ycie nale¿y pozostawiæ otwory na wyloty kominowe

Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Kasprzaka 1, 1-127 86-300 Grudziądz			Obiekt :	Budynek mieszkalny		Data	20-08-07
Adres :			Al. Sportowców 4			Skala	1 : 20
Właściciel :			Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Branża :			Budowlana - zmiana pokrycia dachu				
Nazwa :			Ciepły kominowe			Nr rys.	B 18/35
			Projektant			Podpis	
			inż. Benedykt Reder			U.A.N-IV/8346/113/TO.88	branża
							budowlana