

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Sportowców 1-3
INWESTOR : MPGN Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Curie - Skłodowskiej 5-7 , 86-300 Grudziądz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisława Szponder (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		wymiana okien i drzwi piwnice i parter			
1	KNR-W 4-01	Demontaż ścianek stalowych ,przeszklonych wiatrołapów	m ²		
d.1	0353-10				
	analogia	(1.09*2.10+3.65*2.80+1.20*2.80)+(1.01*2.83+2.39*2.83+3.07*2.95+2.99*2.95) +(1.04*2.80+2.05*2.80+1.90*2.80+2.05*2.80)*3	m ²	102.504	
				RAZEM	102.504
2	KNR-W 2-02	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW z materiałami	m ²		
d.1	1018-06	montażowymi i obróbkami			
	analogia	(1.09*2.10+3.65*2.80+1.20*2.80)+(1.01*2.83+2.39*2.83+3.07*2.95+2.99*2.95) +(1.04*2.80+2.05*2.80+1.90*2.80+2.05*2.80)*3-1.00*2.05*9	m ²	84.054	
				RAZEM	84.054
3	KNR 0-19	Wymiana drzwi stalowych na drzwi z PCV z wypełnieniem ciepłym i szybą zespoloną bezpieczną wyposażone w klamkę zamek samozamykacz	m ²		
d.1	0931-06	z materiałami montażowymi i obróbkami			
	analogia	1.00*2.05*9	m ²	18.450	
				RAZEM	18.450
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-05	dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z materiałami montażowymi i obróbkami			
		ościeży na gotowo	m ²	40.590	
		0.80*0.52*80+0.86*0.85*10		RAZEM	40.590
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-	m ²		
d.1	0929-04	nad 1.0 m2			
	analogia	w Aptece w miejsce 2 okien zamontować witraż 2,05*1,66 z szybą antywłamaniową wraz z materiałami montażowymi i obróbkami ościeży na gotowo	m ²	104.215	
		0.86*1.66*73		RAZEM	104.215
6		Montaż nawiewników	szt		
d.1	kalk. własna				
		55	szt	55.000	
				RAZEM	55.000