

Numer sprawy: BZP / 63 / 18

Grudziądz, dnia 05.06.2018r.

Modyfikacja treści specyfikacji

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tekst jednolity z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Forteczna 12A, ul. Forteczna 15, ul. Forteczna 16 w Grudziądzu. Realizacja instalacji c.o. i c. w. u. w ramach programu „Kawka – II”.

Zmiana dotyczy zapisu w SIWZ Rozdział III pkt 3.5 Orientacyjny zakres prac do wykonania dla zadania I, II i III.

W SIWZ jest:

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali niskowęglowej o połączeniach zaprasowywanych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PP stabilizowanych wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych.
2. Montaż grzejników stalowych płytowych wyposażonych w zawory termostaticzne z głowicami wraz z opomiarowaniem instalacji podzielnikami elektronicznymi z odczytem radiowym.
3. Rozbiórka istniejących pieców kaflowych z odzyskiem kafli wraz naprawą ścian i podłóg. Likwidacja istniejących piecyków gazowych PGW i pieców dwufunkcyjnych wraz z demontażem istniejącej instalacji gazowej zasilającej piece.
4. Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej na nową odpowiednio z rur PP i PCV wraz z wymianą podejść istniejących do urządzeń sanitarnych.
5. Montaż wodomierzy na instalacji wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych (wodomierze typu MIROMETR z nakładkami do zdalnego odczytu).
6. Odtworzenie zabudowy pionów instalacyjnych oraz tynków, podłóg wraz robotami towarzyszącymi.
7. Przygotowanie pomieszczenia na węzeł cieplny według wytycznych OPEC SYSTEM Grudziądz.

W SIWZ powinno być:

1. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali niskowęglowej o połączeniach zaprasowywanych oraz instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PP stabilizowanych wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych.

2. Montaż grzejników stalowych płytowych wyposażonych w zawory termostatyczne z głowicami wraz z opomiarowaniem instalacji podzielnikami elektronicznymi z odczytem radiowym.
3. Rozbiórka istniejących pieców kaflowych z odzyskiem kafli wraz naprawą ścian i podłóg. Likwidacja istniejących piecyków gazowych PGW i pieców dwufunkcyjnych wraz z demontażem istniejącej instalacji gazowej zasilającej piece.
4. Wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej na nową odpowiednio z rur PP i PCV wraz z wymianą podejść istniejących do urządzeń sanitarnych.
5. Montaż wodomierzy na instalacji wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych (wodomierze typu DHIEL METERING z nakładkami do zdalnego odczytu).
6. Docieplenie ścian poddasza i stropu wełną mineralną wraz z robotami towarzyszącymi.
7. Odtworzenie zabudowy pionów instalacyjnych oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych, tynków, podłóg wraz robotami towarzyszącymi.

PREZES TARZĄDU
mgr inż. Zdzisław Kózycki

