



# RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50 / 1:20




## Przekrój typowy ław

Skala 1:20




## Przekrój typowy stóp

Skala 1:20



## Schemat zbrojenia ławy schodkowej

Skala 1:50



- UWAGI**
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI.
  2. BETON KL. B25, ZBROJENIE KLASY AIII.
  3. ZAKŁADY ZBROJENIA MIN. 50 CM.
  4. GRUNTY NASYPOWE NIENOŚNE, ZALEGAJĄCE PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA, NALEŻY WYBRAĆ I UZUPEŁNIĆ PIASKAMI ŚREDNIMI.
  5. WSZYSTKIE FUNDAMENTY ZABEZPIECZYĆ WARSTWĄ HYDROIZOLACJI NA BAZIE MASY ASFALTOWEJ ORAZ DODATKOWO W POZIOMIE WYKONAĆ PRZEKŁADKI Z PĄPY POD ŚCIANY.
  6. RZĘDNE PODANE NA RYSUNKU WSKAZUJĄ GÓRĘ I SPÓD FUNDAMENTU (BEZ CHUDEGO BETONU)
  7. PODŁOŻE POD FUNDAMENTAMI I INSTALACJAMI ORAZ WSZYSTKIE NASYPY NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA  $I_p = 0,99$
  8. OTULINA ZBROJENIA - 5 CM.

Inwestor	MPGN sp. z o.o.		
Nazwa	Rozbudowa budynku handlowo-usługowego na potrzeby Klubu Kolarskiego		
Lokalizacja	Grudziądz, ul. Sportowców 1-3, dz. geod. 152/12, obręb 141		
Nazwa rys.	RZUT FUNDAMENTÓW		
Stadium	proj. bud. ziemny	Branża	ogólnobudowl.
Projektant architektury	mgr inż. Krzysztof Dąbrowski	UAN-IV/8346/208/TO/88-89	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Krzysztof Zaborowski	KUP/0081/POK/08	
Opracował	mgr inż. Wojciech Rębski		
Nr rys.	14	Rew.	A
Format	A2	Skala	1:50 / 1:20
Data	12.2017		