


RZUT DACHU



wszystkie kominy do przemurowania  
- wykonanie nowych drzwiczek wyczystnych w części nowomurowanej ~24szt  
- wykonanie czapki kominarskiej betonowej  
- nowe kratki na zamknięcie przewodów kominowych.  
- otynkować zaprawą cem- wap i pomalować wszystkie kominy w kolorze CAPAROL Havanna16  
- opierzenia blacharskie kominów do wymiany na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm niemalowanej

- LEGENDA:
- ⓪4 - projektowane okna połaciowe-wyłazowe 84x 84cm
  - ⓪d - wentylator dachowy SPECJAL -systemowy
  - ⓪S - rury spustowe fi120 z blachy ocynkowanej niemalowanej , niepowlekanej
  - ⓪ - rynnę fi 150 z blachy ocynkowanej ,niemalowanej , niepowlekanej

UWAGA:  
- kominy do przemurowania na wysokość jak istniejące (zgodnie z PN) od 1 m poniżej połaci dachowej z wykonaniem nowych drzwiczek wyczystnych i czapek kominarskich betonowych oraz kratki wentylacyjnych

UWAGA :  
- wykonanie nowego łączenia pod dachówkę karpiówkę w koronkę  
- projektowana impregnacja wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu impregnatem - FOBOS M- 4

UWAGA!!  
WYMIARY POKAZANE NA RYSUNKU MOGA W RZECZYWISTOŚCI WYKAZYWAĆ NIEWIELKIE RÓŻNICE.  
EWENTUALNE BŁĘDY POMIAROWE WYNIKAJĄ Z UTRUDNIIONEJ DOSTĘPNOŚCI DO NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH I ZAKUPEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZALECA SIĘ WIZJĘ LOKALNA.

<div>PROJ-REM</div> <div>Paulina Drewek- Józefiak</div> <div>ul. Pocztowa 2/9</div> <div>86-300 Grudzi?dz</div> <div>tel: 501-164-022</div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	GRUDZIĄDZ, UL. LEGIONÓW 11		SKALA:
	INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.		1:100
	ADRES:	GRUDZIĄDZ UL.Curie - Skłodowskiej 5-7		DATA:
	TEMAT:	RZUT DACHU		10/2016
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys. nr
	mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak	KUP/0001/P00K/012		3