


RZUT PODDASZA



UWAGA:

- po demontażu pokrycia należy część strychową zabezpieczyć folią aby nie zalać przy złych warunkach pogodowych
- elementy konstrukcji dachu po rozbiórce pokrycia należy dokładnie obejrzeć , ocenić ich stan i podjąć decyzje – znacznie skorodowane i w złym stanie technicznym(szacunkowo 30–40%) należy wymienić na nowe drewniane w analogicznych kształtach i wymiarach, pozostałe oczyścić i zaimpregnować
- wszystkie elementy drewniane zaimpregnować FOBOSEM M–4 dwukrotnie przez smarowanie

Uwaga

- wszelkie obróbki blacharskie przy demontażu pokrycia przy remoncie pokrycia dachu należy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm niemalowanej niepowlekanej
- wymiana wszystkich rynieni na nowe z blachy ocynkowanej gr 0,7mm niemalowanej niepowlekanej

UWAGA!!

WYMIARY POKAZANE NA RYSUNKU MOGĄ W RZECZYWISTOŚCI RÓŻNIĆ SIĘ O KILKA CENTYMETRÓW. EWENTUALNE BŁĘDY POMIAROWE WYNIKAJĄ Z UTRUDNIIONEJ DOSTĘPNOŚCI DO NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH I ZAKUPEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZALECA SIĘ WIZJE LOKALNA.

UWAGA :

- wykonanie nowego łączenia, łąty i kontrłąty 40x60mm pod dachówkę
- wykonanie nowych karpiówek w koronkę
- projektowana impregnacja wszystkich elementów konstrukcyjnych dachu impregnatem – FOBOS M– 4
- komin do przemurowania od wysokości 1m poniżej połaci dachu, ponad dach jak istniejące
 - wykonanie nowych drzwiczek wyczystnych
 - wykonanie czapki kominarskiej betonowej
 - nowe kratki na zamknięcie przewodów kominowych.

TECHNOLOGIA REMONTU KOMINÓW:

- kominy ponad dachem po przemurowaniu doprowadzić do stanu istniejącego
- oficyny osiatkować siatką Rabitza
- wykonanie natrysku cementowego, zaprawy M–8
- oraz tynku cementowo-wapiennego kat.III
- pomalowanie kominów ponad dachem farbą silikatową dwukrotnie w kolorze CAPAROL Havana 16

<div>PROJ–REM</div> <div>Paulina</div> <div>Drewek– Józefiak</div> <div>ul. Pocztowa 2/9</div> <div>86–300 Grudzi?dz</div> <div>tel: 501–164–022</div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	GRUDZIĄDZ, UL. LEGIONÓW 11		SKALA:
	INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.		1:100
	ADRES:	GRUDZIĄDZ UL.Curie – Skłodowskiej 5–7		DATA:
	TEMAT:	RZUT PODDASZA.		10/2016
Projektant:	Nr upraw.		Podpis	Rys. nr
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/POOK/012			2