

Przedmiar robót

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa inwestycji : Remont dachu budynku mieszkalnego
Adres inwestycji : Grudziądz, ul. Komorowskiego 10
Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki i Nieruchomościami, Grudziądz
Adres inwestora : Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
Branża : Budowlana

Sporządziła : Bogumiła Onisk
Data opracowania : 5-12-2006 r.

Sporządziła

SPECJALISTA
d/s Kosztorysowania
i Przygotowania Inwestycji
Bogumiła Onisk

Przedmiar robót

Remont dachu, G-dz ul. Kamorowskiego 10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
	45453000-7	61. Remont dachu			
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		600	m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 2	m ²	600,00	
		600		RAZEM	600,00
3	KNR 4-01 0535-06	Rozzbranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		gzyms	m ²	53,00	
		50,00*0,55*2			
		pas nadrynnowy	m ²	25,00	
		50,00*0,25*2			
		ogniomury	m ²	7,92	
		12,00*0,33*2		RAZEM	87,92
4	KNR 4-01 0535-06	Rozzbranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,20*6	m	79,20	
				RAZEM	79,20
5	KNR 4-01 0535-04	Rozzbranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		50,00*2	m	100,00	
				RAZEM	100,00
6	KNR 2-02 0502-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonawane na zimno z roztopionego asfaltowego - pierwsza warstwa (Abizol R)	m ²		
		600	m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową - papę podkładową POLBIT PF i nawierzchniową Polbit PYB PV 250 S5	m ²		
		600	m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
8	KNR 2-02 0505-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm - pas nadrynnowy	m ²		
		50,00*0,25*2	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
9	KNR 2-02 0505-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm - gzymsy i ogniomury	m ²		
		50,00*0,55*2	m ²	55,00	
		12,00*0,33*2	m ²	7,92	
				RAZEM	62,92
10	KNR 2-02 0505-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm	m		
		50,00*2	m	100,00	
				RAZEM	100,00
11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm	m		
		13,20*4	m	52,80	
				RAZEM	52,80
12	KNR 2-02 0505-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm - wyłazy dachowe	m ²		
		1,20*4*0,40*2	m ²	3,84	
				RAZEM	3,84
13	Wycena ind 0-10 00-01	Utylizacja papy wraz z wywozem	m ³		
		600,00*0,003*3	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40